

# Szafa rack 42U 600x1060 mm NS SV Szara

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 905,99 zł** |
| Cena netto | **3 988,61 zł** |
| Numer katalogowy | **NUAPCR42AR2400G** |
| Kod producenta | **AR2400G** |
| Akcesoria sieciowe - rodzaj | **Szafka stojąca** |
| Wysokość U | **42U** |
| Waga | **131.22** |
| Wymiary | **Maksymalna wysokość: 2057 mm Maksymalna szerokość: 600 mm Maksymalna głębokość: 1060 mm Wysokość transportowa: 2181 mm Szerokość transportowa: 700 mm Głębokość transportowa: 1160 mm** |
| Pozostałe parametry | **Nośność (obciążenie statyczne): 1002.27kg Nośność (obciążenie dynamiczne): 460.91kg Ciężar netto: 111.96kg** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Szary** |

## Opis produktu

**NetShelter SV 42U 600 x 1060 RAL7035**
Uniwersalne obudowy IT z istotnymi funkcjami spełniającymi podstawowe wymogi oraz sprawdzające się w zastosowaniach związanych ze sprzętem IT do montażu w szafie, w różnych środowiskach IT.

**Odłączane drzwi tylne**

- Podzielone tylne drzwi pomagają zoptymalizować wykorzystanie powierzchni. Aby otworzyć tylne drzwi potrzebne jest tylko 11 cali ( 279 mm) miejsca.

**Regulowane szyny montażowe z prostym systemem wyrównywania**

- Pionowe szyny montażowe można regulować z krokiem co 10 mm (0,4 cala), co pozwala na dostosowanie ich do montażu praktycznie dowolnego sprzętu IT. Szyny montażowe należy wyrównać względem przeciwnej strony obudowy, odnajdując położenie otworu. Pozycje U są numerowane z przodu i z tyłu, co dodatkowo ułatwia instalację urządzeń.

**W komplecie elementy do wykonywania połączeń mechanicznych**

- Obudowy mają fabrycznie zainstalowane elementy montażowe umożliwiające połączenie obudów ustawionych w rzędzie i dodatkowe ustabilizowanie obudowy. Obudowy są preinstalowane ze wspornikami łączącymi umożliwiającymi łączenie obudów z osiami rozmieszczonymi co 600 mm. Dołączony zestaw montażowy zawiera wsporniki łączące obudowy z osiami rozmieszczonymi co 24 cale.

**Obudowy w wersji niezmontowanej (42U x 600 mm szer. x 1060 mm gł.) dla nietypowych obiektów**

- Nie wszystkie miejsca instalacji cechuje wystarczająca ilość miejsca, wymagana do wniesienia i montażu obudów o standardowej wysokości. Ta opcja do montażu na miejscu jest pakowana na czas transportu w niewielkich przestrzeniach i przeznaczona do montażu w miejscu instalacji.

**Kółka samonastawne o standardowej szerokości i nóżki poziomujące regulowane od spodu**

- Obudowy są standardowo dostarczane z nóżkami poziomującymi i kółkami samonastawnymi. Nóżki poziomujące można wyregulować, korzystając z klucza znajdującego się pod obudową.

**Wstępnie zainstalowane tylne dodatkowe wsporniki montażowe**

- Wbudowane, regulowane tylne wsporniki montażowe umożliwiają instalację bez użycia narzędzi i bez zajmowania wysokości U. Każdy wspornik jest wyposażony w dwie kieszenie, w których można zamontować maksymalnie cztery akcesoria, takie jak moduły PDU lub pionowe prowadnice kabli montowane w szafie. Regulacja wsporników (zmiana standardowego położenia fabrycznego) lub montaż dodatkowych wsporników (AR824002 - ilość 2) pozwala instalować akcesoria o wysokości połowy obudowy, takie jak systemy prowadzenia kabli oraz pionowe moduły PDU do montażu w szafie.

**Dodatkowo:**

- Wsporniki do przykręcania obudowy do podłoża
- Zintegrowane uziemienie elektryczne
- Kompatybilność z systemami szaf Schneider Electric
- Gwarantowana możliwość montażu w dowolnej 19-calowej szafie EIA-310 dowolnego dostawcy
- Łatwa instalacja
- Perforowane drzwi przednie i tylne
- Łatwo demontowane drzwi z rozłączalnymi zawiasami
- Otwory i panele do prowadzenia kabli
- Zdejmowane panele boczne o pełnej wysokości
- W komplecie narzędzia do regulacji obudowy i elementy montażowe