

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zestaw-do-montazu-zasilaczy-awaryjnych-ups-w-19-szafach-sieciowych-lub-serwerowych-na-szynach-profilowych-p-280922.html>



## Zestaw do montażu zasilaczy awaryjnych UPS w 19" szafach sieciowych lub serwerowych (na szynach profilowych)

Cena brutto	<b>202,99 zł</b>
Cena netto	<b>165,03 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CKASSZR00000001</b>
Kod producenta	<b>DN-170109</b>
Kod EAN	<b>4016032473619</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Srebrny</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Wymiary	<b>Wymiary: (dł. x szer. x gł.): 85 x 65 mm x 496,5 mm Masa netto: 2,77 kg Masa brutto: 3,37 kg</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>

### Opis produktu

#### **Zestaw montażowy umożliwia łatwą instalację systemów UPS OnLine w 19-calowych szafach sieciowych lub serwerowych**

Za pomocą zestawu montażowego można zintegrować systemy UPS w szafach sieciowych lub serwerowych DIGITUS 483 mm (19"). Można zainstalować systemy zasilania awaryjnego o wysokości montażowej 2U lub 3U, rozwiązanie jest kompatybilne z urządzeniami UPS OnLine DIGITUS (1 K - 10 K). Montaż jest wykonywany na 4 szynach profilowych szafy serwerowej 19".

- Kompatybilność z zasilaczami awaryjnymi (UPS) DIGITUS 1 K - 10 K
- Umożliwia łatwą instalację zasilaczy awaryjnych (UPS) na szynach profilowych
- Zapewnia możliwość montażu systemów UPS o wysokości montażowej 2U lub 3U
- Nadaje się do montażu na głębokości od 468,5 mm do 1000 mm
- Do montażu na stałe na czterech szynach profilowych 483 mm (19)
- 1 sztuka składa się z dwóch części (wewnętrzny i zewnętrzny system profilowy)