Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zestaw-do-montazu-zasilaczy-awaryjnych-ups-w-19-szafach-sieciowych-lub-serwerowych-na-szynach-profil-p-280922.html



Zestaw do montażu zasilaczy awaryjnych UPS w 19" szafach sieciowych lub serwerowych (na szynach profilowych)

Cena brutto	**188,99 zł**
Cena netto	**153,65 zł**
Numer katalogowy	**CKASSZR00000001**
Kod producenta	**DN-170109**
Kod EAN	**4016032473619**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Wymiary	**Wymiary: (dł. x szer. x gł.): 85 x 65 mm x 496,5 mm Masa netto: 2,77 kg Masa brutto: 3,37 kg**
Kolor (wyliczeniowy)	**Srebrny**

Opis produktu

Zestaw montażowy umożliwia łatwą instalację systemów UPS OnLine w 19-calowych szafach sieciowych lub serwerowych

Za pomocą zestawu montażowego można zintegrować systemy UPS w szafach sieciowych lub serwerowych DIGITUS 483 mm (19''). Można zainstalować systemy zasilania awaryjnego o wysokości montażowej 2U lub 3U, rozwiązanie jest kompatybilne z urządzeniami UPS OnLine DIGITUS (1 K - 10 K). Montaż jest wykonywany na 4 szynach profilowych szafy serwerowej 19''.

- Kompatybilność z zasilaczami awaryjnymi (UPS) DIGITUS 1 K - 10 K
- Umożliwia łatwą instalację zasilaczy awaryjnych (UPS) na szynach profilowych
- Zapewnia możliwość montażu systemów UPS o wysokości montażowej 2U lub 3U
- Nadaje się do montażu na głębokości od 468,5 mm do 1000 mm
- Do montażu na stałe na czterech szynach profilowych 483 mm (19)
- 1 sztuka składa się z dwóch części (wewnętrzny i zewnętrzny system profilowy)