

Zestaw szyn montażowych.do szaf 19''dla UPS R/0019

Cena brutto	**335,99 zł**
Cena netto	**273,16 zł**
Numer katalogowy	**CKARAZS00000004**
Kod producenta	**R/0019**
Kod EAN	**5901969421491**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Akcesoria do szaf	**Szyna montażowa**
Obciążenie (maks.)	**40**

Opis produktu

SOLIDNA KONSTRUKCJA

- Zestaw szyn montażowych R/0019 został zaprojektowany z myślą o stabilnym montażu zasilaczy UPS oraz modułów BP w 19 szafie Rack.
- Profesjonalnie wykorzystywane urządzenia zasilania awaryjnego swoje ważą, dlatego to akcesorium musi być w stanie udźwignąć sprzęt ważący powyżej 30 kg.
- Maksymalny udźwig tych metalowych szyn to 40 kg.

ZALECANA METODA INSTALACJI UPS, MODUŁÓW BATTERY PACK SERII RACK W 19 SZAFACH SERWEROWYCH

- ARMAC daje użytkownikom pełną swobodę, jeśli chodzi o metodę instalacji sprzętu zasilania awaryjnego w 19 szafie Rack.
- Można to zrobić przy użyciu samych uszu montażowych (w zestawie z każdym UPS / BP serii Rack), lub dodatkowo dokupując ten zestaw szyn montażowych.
- Dlaczego warto to zrobić? Uszy montażowe zapewniają udźwig sprzętu zasilania awaryjnego wyłącznie z przodu.
- Waga takich urządzeń (zwłaszcza jeśli to są modele o wysokiej mocy z szeregiem wydajnych baterii wewnątrz), spowoduje, iż UPS czy moduły BP będą w miarę niestabilne.
- Taka sytuacja w połączeniu z przemieszczaniem samej 19 szafy Rack może doprowadzić od obluzowania się tego ciężkiego sprzętu, czego skutkiem może być uszkodzenie UPS-a, modułów BP, innego sprzętu, czy też samej 19 szafy Rack.
- Produkt R/0019 skutecznie likwiduje taką niefortunną ewentualność. Pod wsunięciu i zablokowaniu na szynach montażowych sprzętu zasilania awaryjnego jest on równomiernie i stabilnie podtrzymywany na całej długości, a nie tylko z przodu!
- Nie dopuść do obluzowania sprzętu wewnątrz 19 szafy Rack i zadbaj o bezpieczeństwo sprzętu, które czuwa nad działaniem Twojego sprzętu podczas przerw w dostawie prądu.

PROSTOTA MONTAŻU W 19 SZAFACH RACK

- Zestaw szyn montażowych R/0019 również ułatwia samą instalację ciężkich rozwiązań zasilania awaryjnego wewnątrz 19 szaf serwerowych.
- Same akcesorium montażowe instaluje się przed włożeniem UPS-a, czy modułu BP. Kiedy już szyny zostaną przymocowane za pomocą śrub montażowych i koszyczków instalacyjnych M6, możemy przejść do instalacji samych produktów zasilania awaryjnego, podnosząc je na odpowiednią wysokość i wsuwając w szyny.
- Pod dosunięciu sprzętu do wnętrza szafy serwerowej, blokujemy w miejscu dane urządzenie wkładając koszyczki

montażowe w pionowe szyny montażowe szafy Rack i dokręcając śrubami (uprzednio zamontowane) uszy montażowe do szafy Rack.
- Produkt nie dość, że oferuje dużo większy poziom bezpieczeństwa naszego sprzętu Rack, ułatwia również sam montaż ciężkich UPS czy modułów bateryjnych Battery Pack.

POMOCNE AKCESORIA MONTAŻOWE W ZESTAWIE

- W opakowaniu poza parą szyn instalacyjnych do 19 szaf Rack znajdziemy również zapas pomocnych akcesoriów instalacyjnych śrubki oraz koszyczki M6.
- Oba produkty wykonane ze stopu metalu, który gwarantuje ich solidność. Nie ma tu mowy o wygiętych produktach, które zamiast pomagać utrudniają instalację szyn wewnątrz szafy serwerowej.