

Zestaw szyn montażowych do szaf rack 19 cali dla UPS 6/10KVA

Cena brutto	**372,99 zł**
Cena netto	**303,24 zł**
Numer katalogowy	**CKARAZS00000011**
Kod producenta	**R/0019/6-10KVA**
Akcesoria do szaf	**Szyna montażowa**
Obciążenie (maks.)	**80**
Waga	**3.1**
Wymiary	**55 x 14 x 7 cm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Srebrny**
Ilość pionowych szyn	**2**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**

Opis produktu

SOLIDNA KONSTRUKCJA DLA CIĘŻKICH UPS

Zestaw szyn montażowych R/0019/6-10KVA
został zaprojektowany z myślą o stabilnym montażu bardzo wydajnych zasilaczy UPS oraz modułów BP w 19" szafie Rack. Profesjonalnie wykorzystywane urządzenia zasilania awaryjnego swoje ważą, dlatego to akcesorium musi być w stanie udźwignąć sprzęt ważący powyżej 40 kg. Maksymalny udźwig tych metalowych szyn to 80 kg.

Produkt kompatybilny z UPS Rack: R/6000I/PF1/DF | R/10000I/PF1/DF

ZALECANA METODA INSTALACJI UPS, MODUŁÓW BATTERY PACK SERII RACK W 19" SZAFACH SERWEROWYCH
ARMAC daje użytkownikom pełną swobodę, jeśli chodzi o metodę instalacji sprzętu zasilania awaryjnego w 19" szafie Rack. Można to zrobić przy użyciu samych uszu montażowych (w zestawie z każdym UPS / BP serii Rack), lub dodatkowo dokupując ten zestaw szyn montażowych.

Dlaczego warto to zrobić?
Uszy montażowe zapewniają udźwig sprzętu zasilania awaryjnego wyłącznie z przodu . Waga takich urządzeń (zwłaszcza jeśli to są modele o wysokiej mocy z szeregiem wydajnych baterii wewnątrz), spowoduje, iż UPS czy moduły BP będą niestabilne. Taka sytuacja w połączeniu z przemieszczaniem samej 19" szafy Rack może doprowadzić od obluzowania się tego ciężkiego sprzętu, czego skutkiem może być uszkodzenie UPS-a, modułów BP, innego sprzętu, czy też samej 19" szafy Rack.
Produkt - R/0019/6-10KVA skutecznie likwiduje taką niefortunną ewentualność. Po wsunięciu i zablokowaniu na szynach montażowych sprzętu zasilania awaryjnego jest on równomiernie i stabilnie podtrzymywany na całej długości, a nie tylko z przodu!
Nie dopuść do obluzowania sprzętu wewnątrz 19" szafy Rack i zadbaj o bezpieczeństwo sprzętu, które czuwa nad działaniem Twojego sprzętu podczas przerw w dostawie prądu.

PROSTOTA MONTAŻU W 19" SZAFACH RACK
Zestaw szyn montażowych R/0019/6-10KVA również ułatwia samą instalację ciężkich rozwiązań zasilania awaryjnego wewnątrz 19" szaf serwerowych. Same akcesorium montażowe instaluje się przed włożeniem UPS-a, czy modułu BP. Kiedy już szyny zostaną przymocowane za pomocą śrub montażowych i koszyczków instalacyjnych M6, możemy przejść do instalacji samych produktów zasilania awaryjnego, podnosząc je na odpowiednią wysokość i wsuwając w szyny. Po dosunięciu sprzętu do wnętrza szafy serwerowej, blokujemy w miejscu dane urządzenie wkładając koszyczki montażowe w pionowe szyny

montażowe szafy Rack i dokręcając śrubami (uprzednio zamontowane) uszy montażowe do szafy Rack.
Produkt nie dość, że oferuje dużo większy poziom bezpieczeństwa naszego sprzętu Rack, ułatwia również sam montaż ciężkich UPS czy modułów bateryjnych Battery Pack.

POMOCNE AKCESORIA MONTAŻOWE W ZESTAWIE
W opakowaniu poza parą szyn instalacyjnych do 19" szaf Rack znajdziemy również zapas pomocnych akcesoriów instalacyjnych - śrubki oraz koszyczki M6. Oba produkty wykonane ze stopu metalu, który gwarantuje ich solidność. Nie ma tu mowy o wygiętych produktach, które zamiast pomagać, utrudniają instalację szyn wewnątrz szafy serwerowej.